

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
1	MANODOPERA		
	OPERAIO SETTORE EDILE		
	a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. (rif. EPRV art. 14A.01.02.a) OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. (rif. EPRV art. 14A.01.02.a) (EURO trentotto/71)	h.	38,71
	b OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. (rif. EPRV art. 14A.01.03.a) OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. (rif. EPRV art. 14A.01.03.a) (EURO trentacinque/91)	h.	35,91
	c OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. (rif. EPRV art 14A.01.04.a) OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. (rif. EPRV art 14A.01.04.a) (EURO trentadue/26)	h.	32,26

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	NOLI		
2	NOLO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc. 15. Senza operatore (rif. EPRV art. 14D.01.01.b) AUTOCARRO RIBALTABILE da mc. 15 senza operatore (rif. EPRV art. 14D.01.01.b) (EURO ventiquattro/86)	h.	24,86
3	NOLO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da 17 t, senza operatore. (rif EPRV art. 14D.01.07.d) Nolo di ESCAVATORE IDRAULICO gommato da 17 t, senza operatore. (rif EPRV art. 14D.01.07.d) (EURO cinquantasei/36)	h.	56,36
4	MOTOLIVELLATRICE (MOTORGRADER) DA HP 125 E DEL PESO DI KG 11630 (rif. EPRV art. 14D.01.08.00) MOTORGRADER da hp 125 e del peso di kg 11630 senza operatore (rif. EPRV art. 14D.01.08.00) (EURO cinquantaquattro/27)	h.	54,27
5	NOLO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI da hp 140 e peso t. 16. Senza operatore. (rif. EPRV art. 14D.02.02.b) Rullo compattatore vibrante da rilevati da hp. 140 e peso t. 16. Senza operatore (rif. EPRV art. 14D.02.02.b) (EURO trenta/87)	h.	30,87
6	NOLO DI PIASTRA VIBRANTE da kg. 500. Senza operatore (rif. EPRV art. 14D.02.03.00) PIASTRA VIBRANTE da kg. 500. Senza operatore (rif. EPRV art. 14D.02.03.00) (EURO sette/91)	h.	7,91

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	MATERIALI		
7	SABBIA DI FIUME LAVATA E VAGLIATA (rif. EPRV art. 14B.02.01.c) SABBIA DI FIUME LAVATA E VAGLIATA (rif. EPRV art. 14B.02.01.c) (EURO ventiquattro/29)	mc.	24,29
8	MISTO GRANULARE STABILIZZATO (rif. EPRV art. 14B.02.03.b) MISTO GRANULARE STABILIZZATO (rif. EPRV art. 14B.02.03.b) (EURO diciassette/08)	mc.	17,08
9	MISTO TOUT-VENANT DI CAVA O DI FIUME (rif. EPRV art. 14B.02.03.h) MISTO TOUT-VENANT DI CAVA O DI FIUME (rif. EPRV art. 14B.02.03.h) (EURO sedici/19)	mc.	16,19
10	MISTO CEMENTATO (rif. EPRV art. 14B.02.11.00) Misto cementato con cemento R=325 in ragione di kg 100 per mc di inerte costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria (rif. EPRV art. 14B.02.11.00) (EURO quarantotto/07)	mc.	48,07
11	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25 (rif. EPRV art. 14B.04.01.00) Mattni pieni da cm 5,5x12x25 (rif. EPRV art. 14B.04.01.00) (EURO zero/34)	n.	0,34

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
12	OPERE COMPIUTE SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI (rif. EPRV art. 14F.03.02.00) SCAVO DI SBANCAMENTO eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture), le rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,000 mc e la sovrastruttura stradale, per:- apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto;- la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondità ;- per apertura di gallerie artificiali nonche` degli imbocchi delle gallerie naturali;- la formazione o l' approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale;- l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc).Nel presente magistero sono pure compensati:- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;- la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la lavorazione del legname recuperabile;- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;- il carico ed allontanamento dal cantiere del materiale idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprietà dell'Appaltatore;- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree individuate nel progetto esclusi gli oneri di scarica che saranno compensati a parte;-l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere. (rif. EPRV art. 14F.03.02.00). (EURO sei/97)	mc.	6,97
13	SISTEMAZIONE DI MATERIALE INERTE O TERRENO SENZA COMPATTAZIONE (rif. EPRV art. 14F.04.03.00) Sistemazione a rilevato o riempimento, anche di gallerie artificiali o a ridosso di opere d'arte entro e fuori terra, etc. senza compattamento meccanico, con materiali provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito (escluse le forniture), sparsi a strati non superiori a 50 cm, compresa sagomatura e profilatura dei piani o delle scarpate, misurato in opera (rif. EPRV art. 14F.04.03.00). (EURO due/86)	mc	2,86
14	COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE (rif. EPRV art. 14F.04.10) Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di deformazione ME non minore di 50N/mq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.(rif. EPRV art. 14F.04.10) a per i gruppi A1,A2-4,A2-5,A3 (rif. EPRV art. 14F.04.10.a) per i gruppi A1,A2-4,A2-5,A3 (rif. EPRV art. 14F.04.10.a) (EURO uno/20) b per i gruppi A4,A5,A2-6,A2-7 (rif. EPRV art. 14F.04.10.b)	mq	1,20

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
15	per i gruppi A4,A5,A2-6,A2-7 (rif. EPRV art. 14F.04.10.b) (EURO uno/63)	mq	1,63
	TRASPORTI E CONFERIMENTI A DISCARICA AUTORIZZATA (rif. EPRV art. 14E.06.06) Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligatoria. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la raccolta differenziata del materiale di risulta, l'indennità di discarica debitamente documentata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.. La misurazione del materiale di risulta dagli scavi sarà effettuata in via convenzionale non considerando l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, cioè il materiale conferito in discarica sarà computato per un volume pari a quello che occupava in sito prima dello scavo. (rif. EPRV art. 14E.06.06)		
	a inerte proveniente da scavi (rif. EPRV art. 14E.06.06.a) inerte proveniente da scavi (rif. EPRV art. 14E.06.06.a) (EURO quattordici/56)	mc	14,56
16	b inerte roccioso proveniente da scavi (rif. EPRV art. 14E.06.06.b) inerte roccioso proveniente da scavi (rif. EPRV art. 14E.06.06.b) (EURO quindici/08)	mc	15,08
	FORNITURA E POSA GEOTESSUTO (rif. EPRV art. 14F.04.09.g) Fornitura e posa di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea ed il produttore dovrà possedere la certificazione EN ISO 9001:2000. Il produttore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul materiale fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste, il nome dell'impresa appaltante e l'indirizzo del cantiere. Il geotessile dovrà essere approvato dalla direzione lavori e la posa dovrà essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal produttore. Ogni rotolo dovrà avere un'etichetta identificativa secondo la norma UNI EN ISO 10320 con relativo codice del lotto di produzione del materiale fornito. GEOTESSILE tessuto trama e ordito in polipropilene grammatura 450 gr./mq. resistenza a trazione bidirezionale pari a 100 kN/m e deformazione inferiore al 20% (rif. EPRV art. 14F.04.09.g) (EURO cinque/33)	mq	5,33
	FORNITURA E STESA DI SABBIA PER FONDAZIONE STRADALE (rif. EPRV art. 14E.03.08.00) Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura. (rif. EPRV art. 14E.03.08.00) (EURO trentuno/69)	mc.	31,69
18	FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO (rif. EPRV art. 14E.03.11.00) Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione (rif. EPRV art. 14E.03.11.00) (EURO ventiquattro/96)	mc.	24,96
19	FORNITURA E STESA DI TOUT-VENANT (rif. EPRV art. 14F.13.03.b) Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compreso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di almeno cm 10 e massimo cm 20, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
20	compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche (rif. EPRV art. 14F.13.03.b) (EURO ventisei/92) FORNITURA E STESA DI MISTO CEMENTATO (rif. EPRV art. 14F.13.05.00) Strato di fondazione in STABILIZZATO CEMENTATO con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m³ e stabilizzato pezzatura mm 0-25, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento. (rif. EPRV art. 14F.13.05.00) (EURO cinquanta/10)	mc.	26,92
21	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN CLS DI RACCORDO O ISPEZIONE Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cemento armato idoneo a sopportare carichi stradali, per piazzali e strade, posto in opera su letto di calcestruzzo. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia/chiusino in ghisa. Compresi gli oneri per sigillatura con malta cementizia, l'imbocco e sigillatura delle tubazioni di scarico, scavo e rinterro, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.	mc	50,10
22	a misure interne cm 40x40x40 misure interne cm 40x40x40 (EURO ottantadue/40) b misure interne cm 50x50x50 (rif. EPRV art. 14H.03.15.00) misure interne cm 50x50x50 (rif. EPRV art. 14H.03.15.00) (EURO ottantotto/48) c misure interne cm 60x60x60 (rif. EPRV art. 14H.03.18.a) misure interne cm 60x60x60 (rif. EPRV art. 14H.03.18.a) (EURO novantotto/57) d misure interne cm 80x80x80 misure interne cm 80x80x80 (EURO centoventotto/16)	n.	82,40
		n.	88,48
		n.	98,57
		n.	128,16
23	ANELLI PREFABBRICATI IN C.A.V. Fornitura e posa in opera di ANELLI DI PROLUNGA del tipo rinforzato spessore minimo cm 7 di altezza cm 10 per pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio armato, compreso sigillatura con malta di cemento. a misure interne cm 40x40x10 misure interne cm 40x40x10 (EURO diciotto/35) b misure interne cm 50x50x10 misure interne cm 50x50x10 (EURO ventitre/15) c misure interne cm 60x60x10 misure interne cm 60x60x10 (EURO trentasei/18) d misure interne cm 80x80x50 misure interne cm 80x80x50 (EURO novantadue/95)	n.	18,35
		n.	23,15
		n.	36,18
		n.	92,95
23	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN P.V.C. (rif. EPRV art. H.02.27) Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/mq con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	mezzi meccanici usati per la posa. Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette, il rivestimento completo del tubo costituito in sabbia ghiaia, la fornitura delle quali è ricompresa nel prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm, granulometricamente assortita e costipata a mano o con mezzi leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso dal prezzo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica.(rif. EPRV art. H.02.27)		
	a SN8 kN/mq diametro esterno 160 mm. diametro interno 150,6 mm (rif. EPRV art. 14H.02.27.c) SN8 kN/mq diametro esterno 160 mm. diametro interno 150,6 mm (rif. EPRV art. 14H.02.27.c) (EURO diciotto/42)	ml.	18,42
	b SN8 kN/mq diametro esterno 200 mm. diametro interno 188,2 mm (rif. EPRV art. 14H.02.27.d) SN8 kN/mq diametro esterno 200 mm. diametro interno 188,2 mm (rif. EPRV art. 14H.02.27.d) (EURO ventotto/82)	ml.	28,82
	c SN8 kN/mq diametro esterno 250 mm. diametro interno 235,4 mm (rif. EPRV art. 14H.02.27.e) SN8 kN/mq diametro esterno 250 mm. diametro interno 235,4 mm (rif. EPRV art. 14H.02.27.e) (EURO quarantadue/74)	ml.	42,74
	d SN8 kN/mq diametro esterno 315 mm. diametro interno 296,0 mm (rif. EPRV art. 14H.02.27.f) SN8 kN/mq diametro esterno 315 mm. diametro interno 296,0 mm (rif. EPRV art. 14H.02.27.f) (EURO sessantasette/82)	ml.	67,82
	e SN8 KN/mq diametro esterno 400 mm d. interno 376,6 mm (rif. EPRV art. 14H.02.27.h) SN8 KN/mq diametro esterno 400 mm d. interno 376,6 mm (rif. EPRV art. 14H.02.27.h) (EURO centonove/28)	ml.	109,28
	f SN8 KN/mq diametro esterno 500 mm d. interno 470,80 mm (rif. EPRV art. 14H.02.27.l) SN8 KN/mq diametro esterno 500 mm d. interno 470,80 mm (rif. EPRV art. 14H.02.27.l) (EURO centoottantasette/45)	ml.	187,45
	g SN8 KN/mq diametro esterno 630 mm d. interno 593,20 mm (rif. EPRV art. 14H.02.27.m) SN8 KN/mq diametro esterno 630 mm d. interno 593,20 mm (rif. EPRV art. 14H.02.27.m) (EURO duecentonovantotto/71)	ml.	298,71
24	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI CON SPESSORE SUPERIORE A CM 20 IN MURATURA DI LATERIZIO (rif. EPRV art. 14E.05.10.e) Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisori e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. (rif. EPRV art. 14E.05.10.e) (EURO ottantatre/98)	mc.	83,98
25	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO (rif. EPRV art. 14E.02.05) Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto eseguito con mezzi meccanici entro gli stessi limiti di distanza.		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
26	(rif. EPRV art. 14E.02.05) a in terre sciolte (rif. EPRV art. 14E.02.05.a) in terre sciolte (rif. EPRV art. 14E.02.05.a) (EURO ottantuno/72)	mc	81,72
	b in terre compatte (rif. EPRV art. 14E.02.05.b) in terre compatte (rif. EPRV art. 14E.02.05.b) (EURO centotrenta/10)	mc	130,10
26	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO C 12/15 IN OPERA (rif. EPRV art. 14E.08.01.b) Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio. dosaggio C 12/15 (rif. EPRV art. 14E.08.01.b) (EURO ottantatre/41)	mc	83,41
27	CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI A PLATEA (rif. EPRV art. 14E.08.12.00) Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 50 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe Rck 25 confezionato a macchina per opere di fondazione a platea, compreso il ferro tondino di armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 40 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. (rif. EPRV art. 14E.08.12.00) (EURO centonovantanove/28)	mc	199,28
28	FORNITURA E POSA DI CANCELLI E CANCELLATE (rif. EPRV art. 14E.27.03.c) Fornitura e posa in opera cancelli e cancellate di ferro, anche con parti apribili, con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice completi di accessori, con o senza fodrina di lamiera. cancelli apribili di tipo complesso ingressi principali (rif. EPRV art. 14E.27.03.c) (EURO quattro/00)	Kg	4,00
29	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE (rif. EPRV art. 14E.30.23.a) Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti (rif. EPRV art. 14E.30.23.a) (EURO zero/72)	Kg	0,72
30	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALE DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO (rif. EPRV art. 14E.29.12.02) Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm, aggraffata internamente e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le curve tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido, il		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
31	rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. sezione circolare diametro 100 mm (rif. EPRV art. 14E.29.12.02) (EURO quindici/30) MANO DI FONDO CON MINIO OLEOFENOLICO (rif. EPRV art. 14E.30.15.00) Mano di fondo con minio oleofenolico spess. 30/40 micron. (rif. EPRV art. 14E.30.15.00) (EURO zero/15)	ml	15,30
32	MANO A FINIRE DI SMALTO OLEOFENOLICO (rif. EPRV art. 14E.30.19.00) Mano a finire di smalto oleofenico di colore a scelta della Direzione Lavori, spessore 30/40 micron. (rif. EPRV art. 14E.30.19.00) (EURO zero/13)	Kg	0,15
33	FORNITURA E STESA DI GHIAIONE ESCLUSA COMPATTAZIONE (rif. EPRV art. 14E.03.10.00) Fornitura e stesa di ghiaione di fiume lavato per riempimenti e drenaggi, escluso l'onere della compattazione. (rif. EPRV art. 14E.03.10.00) (EURO venticinque/10)	Kg	0,13
		mc	25,10

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
34	<p>SICUREZZA</p> <p>PREZZO PER GLI ONERI DELLA SICUREZZA</p> <p>Prezzo per gli oneri della sicurezza, comprendente tutti i costi relativi alle procedure, agli apprestamenti ed alle attrezzature per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute previste dalla normativa vigente e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto, nonché per il rispetto delle eventuali prescrizioni aggiuntive del CSE in fase di esecuzione dei lavori.</p> <p>In particolare con tale prezzo sono compensati tutti gli oneri per la sicurezza relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dispositivi di protezione dalle cadute dall'alto per il personale impiegato nelle lavorazioni in cantiere; - recinzioni e segnalazioni del cantiere secondo il Nuovo Codice della Strada e quant'altro previsto dal PSC; - segnalazione notturna del cantiere; - segnaletica interna ed esterna ai cantieri; - estintori; - baraccamenti con box prefabbricati per uso uffici, spogliatoio e servizi igienici, completi di impianto elettrico a norma, dim. 2,40x4,50x2,40; - dispositivi per la messa in sicurezza degli impianti di cantiere in conformità alla normativa vigente sulle macchine e sugli impianti elettrici; - pulizia della sede stradale limitrofa al cantiere aperta al traffico; - controlli periodici sull'efficienza dei mezzi ed impianti di cantiere; - tempo impiegato per l'attività di supporto al CSE, quale ad esempio la partecipazione alle riunioni periodiche di coordinamento previste dal PSC e la raccolta della documentazione, compresi i corsi di formazione ed aggiornamento di tutti i responsabili della sicurezza dell'impresa; - redazione del piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'art.2, comma 1, lettera f-ter del Decreto; - attuazione delle disposizioni del CSE. <p>Tale prezzo compensa tutti gli oneri per il rispetto delle norme e delle prescrizioni in materia di sicurezza da parte dell'Appaltatore, dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi presenti in cantiere.</p> <p>Si intende compensato in proporzione all'avanzamento dei lavori, secondo le valutazioni del DL e del CSE.</p> <p>(EURO tremila/00)</p>	cad	3.000,00