

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Manifestazione d'interesse finalizzata alla formazione del P.I. del Comune di Rovigo.  
Via Stacche  
RO foglio 22 mappali 884 (parte) 784 (parte)

**COMMITTENTE:** Chinaglia Barbara  
Chianaglia Pietro

Rovigo, 29/05/2023

**IL TECNICO**  
Luca Paparella

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIMENSIONI |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                              | Quantità                                                                                                                                       | IMPORTI  |            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | par.ug.    | lung.                                                                                                                                               | larg.                                                                                                                                   | H/peso                                                                                                       |                                                                                                                                                | unitario | TOTALE     |
|                     | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                                |          |            |
|                     | <b>LAVORI A MISURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                                |          |            |
| 1<br>E.02.003.00    | SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, per il risezionamento o la costruzione del c ... pure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza SCAVO DI SBANCAMENTO<br>strade e pista ciclabile<br>parcheeggi<br>marciapiedi<br>bacino di laminazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 3335,00<br>441,00<br>740,00<br>1453,00                                                                                                              |                                                                                                                                         | 1,000<br>1,000<br>1,000<br>2,000                                                                             | 3'335,00<br>441,00<br>740,00<br>2'906,00                                                                                                       |          |            |
|                     | SOMMANO m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                              | 7'422,00                                                                                                                                       | 10,19    | 75'630,18  |
| 2<br>E.02.006.b     | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE Scavo a sezione ristretta per posa di condotte, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, es ... AVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE In area agricola, area a verde o strada bianca – fino a 4,00m di profondità<br>scavo acqua e gas<br>scavo acqua e gas derivazioni *(lung.=24*10)<br>intercettazione acqua e gas<br>scavo rete telecom<br><br>scavo rete telecom allacci<br>scavo rete telecom cassette<br>scavo illuminazione pubblica<br>scavo illuminazione pubblica derivazioni<br>scavo ENEL<br>scavo ENEL derivazioni<br>scavo fogantura nera<br>scavo fogantura nera derivazioni<br>scavo fogantura bianca<br>scavo fogantura bianca derivazioni |            | 360,00<br>240,00<br><br>360,00<br>360,00<br>360,00<br>24,00<br>5,00<br>360,00<br>200,00<br>360,00<br>130,00<br>360,00<br>120,00<br>360,00<br>120,00 | 0,600<br>0,600<br><br>0,400<br>0,300<br>0,300<br>0,400<br>0,600<br>0,300<br>0,300<br>0,300<br>0,300<br>0,500<br>0,500<br>0,500<br>0,500 | 0,600<br>0,600<br><br>0,500<br>0,500<br>0,500<br>0,500<br>0,500<br>0,500<br>0,750<br>0,750<br>0,600<br>0,600 | 129,60<br>86,40<br>20,00<br>72,00<br>90,00<br>54,00<br>24,00<br>7,50<br>54,00<br>30,00<br>54,00<br>19,50<br>135,00<br>45,00<br>108,00<br>36,00 |          |            |
|                     | SOMMANO m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                              | 965,00                                                                                                                                         | 14,11    | 13'616,15  |
| 3<br>B.03.001.c     | CORDONATE DI TRACHITE RETTE Cordonate di trachite rette, con spigolo smussato e piano bocciardato CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezione cm 15x20<br>CORDONATE RETTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 1500,00                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                              | 1'500,00                                                                                                                                       |          |            |
|                     | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                              | 1'500,00                                                                                                                                       | 41,65    | 62'475,00  |
| 4<br>B.03.002.c     | CORDONATE DI TRACHITE CURVE Cordonate di trachite curve con raggio compreso tra cm 100 e 200, con spigolo smussato e piano bocciardato. CORDONATE DI TRACHITE CURVE sezione cm 15x20<br>CORDONATE CURVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 100,00                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                              | 100,00                                                                                                                                         |          |            |
|                     | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                              | 100,00                                                                                                                                         | 162,94   | 16'294,00  |
| 5<br>E.03.008.00    | FORNITURA E STESA DI SABBIA PER FONDAZIONE STRADALE Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano d ... della compattazione e della sagomatura FORNITURA E STESA DI FONDAZIONE STRADALE<br>strade e pista ciclabile<br>parcheeggi<br>marciapiedi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 3335,00<br>441,00<br>740,00                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 0,200<br>0,200<br>0,200                                                                                      | 667,00<br>88,20<br>148,00                                                                                                                      |          |            |
|                     | SOMMANO m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                              | 903,20                                                                                                                                         | 72,52    | 65'500,06  |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                                |          | 233'515,39 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIMENSIONI |                             |       |                         | Quantità                     | IMPORTI  |            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------|-------------------------|------------------------------|----------|------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | par.ug.    | lung.                       | larg. | H/peso                  |                              | unitario | TOTALE     |
|                     | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                             |       |                         |                              |          | 233'515,39 |
| 6<br>E.03.010.00    | FORNITURA E STESA DI FORNITURA E STESA DI FORNITURA E STESA DI GHIAIONE ESCLUSA COMPATTAZIONE Fornitura e stesa di ghiaione di fiume lavato per riempimenti e drenaggi, escluso l'onere della compattazione FORNITURA E STESA DI COMPATTAZIONE GHIAINE ESCLUSA COMPATTAZIONE<br>strade e pista ciclabile<br>parcheggi<br>marciapiedi                                      |            | 3335,00<br>441,00<br>740,00 |       | 0,500<br>0,500<br>0,500 | 1'667,50<br>220,50<br>370,00 |          |            |
|                     | SOMMANO m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                             |       |                         | 2'258,00                     | 32,26    | 72'843,08  |
| 7<br>E.03.011.00    | FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di apport ... ggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO<br>strade e pista ciclabile<br>parcheggi<br>marciapiedi |            | 3335,00<br>441,00<br>740,00 |       | 0,200<br>0,200<br>0,200 | 667,00<br>88,20<br>148,00    |          |            |
|                     | SOMMANO m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                             |       |                         | 903,20                       | 36,99    | 33'409,37  |
| 8<br>F.13.006.b     | BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la formazione dello stra ... r la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. BINDER - SPESSORE COMPRESSO 60 mm<br>strade e pista ciclabile<br>parcheggi<br>marciapiedi |            | 3335,00<br>441,00<br>740,00 |       |                         | 3'335,00<br>441,00<br>740,00 |          |            |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                             |       |                         | 4'516,00                     | 12,00    | 54'192,00  |
| 9<br>F.13.007.b     | STRATO UNICO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi Norme Tecniche, ... l traffico durante le operazioni lavorative. STRATO UNICO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - DELLO SPESSORE COMPRESSO DI 50 mm<br>strade e pista ciclabile<br>parcheggi                 |            | 3335,00<br>441,00           |       |                         | 3'335,00<br>441,00           |          |            |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                             |       |                         | 3'776,00                     | 10,78    | 40'705,28  |
| 10<br>F.13.019.a    | PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO Pavimentazione di marciapiedi eseguita sia a mano che con piccole finitrici. Il conglomerato bituminoso utilizzato dovrà possedere caratt ... raffico durante le operazioni lavorative. PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO - BINDER E SPESSORE COMPRESSO 50 mm<br>marciapiedi                                          |            | 740,00                      |       |                         | 740,00                       |          |            |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                             |       |                         | 740,00                       | 14,30    | 10'582,00  |
| 11<br>H.02.018.f    | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A PARETE PIENA CLASSE SN 4 Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato a parete piena per fognature e scarichi civili e in ... uivalente per i tappi. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 4 diametro esterno 315 mm<br>gas                                                  |            | 600,00                      |       |                         | 600,00                       |          |            |
|                     | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                             |       |                         | 600,00                       | 77,72    | 46'632,00  |
|                     | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                             |       |                         |                              |          | 491'879,12 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DIMENSIONI |                             |       |        | Quantità                     | IMPORTI  |            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------|--------|------------------------------|----------|------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | par.ug.    | lung.                       | larg. | H/peso |                              | unitario | TOTALE     |
|                     | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                             |       |        |                              |          | 491'879,12 |
| 12<br>Z.01.059.f    | RETE DI SCARICO Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene ad alta densità, compreso giunzionie pezzi speciali. RETE DI SCARICO interrata di diametro 160 mm<br>acque nere<br>acque bianche                                                                                                                                                                                                                              |            | 480,00<br>480,00            |       |        | 480,00<br>480,00             |          |            |
|                     | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                             |       |        | 960,00                       | 78,61    | 75'465,60  |
| 13<br>F.22.096.c    | TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene a doppia parete per cavidotti interrati. La lavorazione dovrà essere eseguit ... le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 63<br>enel *(lung.=(360+130))<br>telefono e dati *(lung.=(249*5)+(360*3))<br>illuminazione pubblica *(lung.=(360+200)) |            | 490,00<br>2325,00<br>560,00 |       |        | 490,00<br>2'325,00<br>560,00 |          |            |
|                     | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                             |       |        | 3'375,00                     | 14,77    | 49'848,75  |
| 14<br>Z.01.058.d    | RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il personale realizzata con tubazione in acciaio zincato tipo mannesman, compreso gli allacci, le giunzioni, i pezzi speciali. RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE tubazione interrata da 1"<br>rete acqua potabile *(lung.=360,00+240)                                                                                                     |            | 600,00                      |       |        | 600,00                       |          |            |
|                     | SOMMANO m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                             |       |        | 600,00                       | 82,19    | 49'314,00  |
| 15<br>F.10.016.a    | POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO Fornitura e posa in opera o formazione in opera di pozzetti, in calcestruzzo armato Rck 30 MPa delle dimensioni stabilite negli elaborati di progett ... nterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 60x60 cm<br>pozzetti                                                                                                         |            | 165,00                      |       |        | 165,00                       |          |            |
|                     | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                             |       |        | 165,00                       | 836,06   | 137'949,90 |
| 16<br>F.08.003.a    | FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie etc. da porre su manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo ... il peso nominale dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto. FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE A<br>chiusini                                                                                                         |            | 165,00                      |       | 80,000 | 13'200,00                    |          |            |
|                     | SOMMANO kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                             |       |        | 13'200,00                    | 4,74     | 62'568,00  |
| 17<br>B.09.039.c    | PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto adiacente delle dimensioni interne di circa cm. ... elettrici, conformi alle Norme Tecniche per le costruzioni DM 17/01/2018. PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Con h=110 cm<br>plinti pali illuminazione                                                                                         |            | 20,00                       |       |        | 20,00                        |          |            |
|                     | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                             |       |        | 20,00                        | 275,24   | 5'504,80   |
| 18<br>B.51.014.02   | PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA altezza 5 m fuori terra<br>pali illuminazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 20,00                       |       |        | 20,00                        |          |            |
|                     | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                             |       |        | 20,00                        | 236,12   | 4'722,40   |
| 19<br>B.51.002.04   | ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA RETTANGOLARE flusso luminoso da13300 a 17700 lm<br>lampioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 20,00                       |       |        | 20,00                        |          |            |
|                     | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                             |       |        | 20,00                        |          | 877'252,57 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIMENSIONI |       |         |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|--------|----------|----------|------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | par.ug.    | lung. | larg.   | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|                     | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |         |        | 20,00    |          | 877'252,57 |
| 20<br>F.16.025.a    | SOMMANO cad<br><br>ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale permanente in materiale plastico a due componenti più catalizzatore, con perline premiscelate ... zioni del traffico durante le operazioni lavorative. ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE - strisce da 12 cm |            |       |         |        | 20,00    | 1'512,68 | 30'253,60  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 3,00  | 360,000 |        | 1'080,00 |          |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 3,00  | 110,000 |        | 330,00   |          |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 3,00  | 20,000  |        | 60,00    |          |            |
| 21<br>F.16.003.a    | SOMMANO m<br><br>ATTRaversamenti PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCHE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su su ... vorative. ATTRaversamenti PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCHE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU NUOVO IMPIANTO |            |       |         |        | 1'470,00 | 4,57     | 6'717,90   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,00       | 6,00  | 2,000   |        | 48,00    |          |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,00       | 3,00  | 2,000   |        | 18,00    |          |            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 20,00 | 2,000   |        | 40,00    |          |            |
|                     | SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |         |        | 106,00   | 7,43     | 787,58     |
| 22<br>F.16.005.a    | SCRITTA STOP DIMENSIONI 1.60 x 2.09 ml Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di 1.60 ... e interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. SCRITTA STOP DIMENSIONI 1.60 x 2.09 ml - SU NUOVO IMPIANTO                     |            |       |         |        | 3,00     |          |            |
|                     | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |         |        | 3,00     | 21,37    | 64,11      |
| 23<br>F.17.001.d    | SEGNale TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di lato con costruzione scatolata e rinforzata, atta ... e bulloni in acciaio. SEGNale TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 120 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)                     |            |       |         |        | 3,00     |          |            |
|                     | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |         |        | 3,00     | 172,00   | 516,00     |
| 24<br>F.17.002.c    | SEGNale CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di diametro con costruzione scatolata e rinforzata, atta ... , dadi e bulloni in acciaio. SEGNale CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)                    |            |       |         |        | 3,00     |          |            |
|                     | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |         |        | 3,00     | 175,00   | 525,00     |
| 25<br>F.19.077.a    | FORNITURA E MESSA A DIMORA ALBERATURE Fornitura e messa a dimora di Pinus pinea L., come da particolari costruttivi e secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche. Tutte le piante ... regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. FORNITURA E MESSA A DIMORA ALBERATURE                      |            |       |         |        | 50,00    |          |            |
|                     | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |         |        | 50,00    | 320,47   | 16'023,50  |
|                     | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |         |        |          |          | 932'140,26 |

