COMUNE DI ROVIGO

Settore Lavori Pubblici - Sezione Fabbricati

PROGETTO ESECUTIVO

SCUOLA PRIMARIA "DONATONI": RINNOVO COPERTURA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO



C

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Collaborazione Tecnica

Geom. Sandro BOZZA

Geom. Leonardo TOMIATO

Progettazione

Ing. Federico MODONESI

Visto: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Michele CAVALLARO

Rovigo, Dicembre 2021

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PROGETTO ESECUTIVO - COPERTO DONATONI 2021

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
		OPERE COMPIUTE. Per le opere compiute da compensarsi a misura o a corpo, sono comprese tutte le spese e gli oneri per la fornitura in cantiere, per la lavorazione, per la posa in opera, per i mezzi, per la manodopera necessaria, per l'impianto di cantiere, per le opere provvisionali connesse per installazione e lievo materiali e lavorazioni in sicurezza, ponteggi, per la pulizia del cantiere, per la fornitura dei materiali necessari e relativi trasporti e consegna in cantiere, per il trasporto a discarica/centro di raccolta autorizzato dei materiali inutilizzabili o di risulta dalle lavorazioni con relativi oneri per costi di smaltimento, e tutto quanto occorra per dare le opere compiute a regola d'arte e funzionante. Compreso inoltre: l'aumento del 15% per le spese generali ed il 10% per l'utile dell'Impresa.				
		RIPASSO TOTALE DELLA COPERTURA CON INSERIMENTO PANNELLO ISOLANTE E GUAINA IMPERMEABILIZZANTE				
1	3 . 23 .a	MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PONTEGGIO ESTERNO PER FACCIATA COMPRESO IL NOLO. Montaggio e smontaggio di ponteggio esterno per facciata per tutta la durat... per la durata dei lavori in telai prefabbricati del tipo "a cavalletto", posto in opera fino ad un'altezza massima di m 20, per la durata dei lavori, ...				
		ingresso principale				
		1 * ((12,00+4,00+6,00)) * 6,30		138,600		
		coperto 1 piano terra lato nord				
		1 * ((4,00+11,00+4,00)) * 4,80		91,200		
		coperto 2 piano terra lato nord				
		1 * 9,00 * 4,80		43,200		
		1 * 7,00 * 3,80		26,600		
		coperto 3 piano terra lato nord				
		1 * 10,00 * 4,80		48,000		
		coperto 4 piano terra lato nord				
		1 * 6,50 * 4,80		31,200		
		coperto 5 piano terra lato nord				
		1 * 6,00 * 4,80		28,800		
		1 * 6,50 * 4,80		31,200		
		coperto 6 piano primo lato ovest				
					a riportare	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PROGETTO ESECUTIVO - COPERTO DONATONI 2021

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	
		1 * 7,00 * 8,50		59,500		
		1 * 28,00 * 8,00		224,000		
		coperto 7 piano primo lato est				
		1 * 8,00 * 8,80		70,400		
		1 * 18,00 * 8,20		147,600		
		coperto 8 copertura piana - lato est				
		1 * 6,00 * 10,00		60,000		
			m²	1.000,300	17,905	17.910,372
2	3 . 22 .a	MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PONTEGGIO ESTERNO PER FACCIATA COMPRESO IL NOLO. Montaggio e smontaggio di ponteggio esterno per facciata per tutta la durat... per la durata dei lavori in struttura con tubolare d'acciaio (giunti e tubi), posto in opera fino ad un'altezza massima di m 20, per la durata dei l...				
		coperto 6 piano primo lato ovest				
		1 * ((3,00+7,50)) * 5,00		52,500		
		1 * ((4,50+5,00)) * 9,00		85,500		
		1 * ((7,00+2,00+4,00)) * 4,00		52,000		
		coperto 7 piano primo lato est				
		2 * 8,00 * 5,00		80,000		
		1 * ((4,50+2,00+6,00)) * 5,00		62,500		
		coperto 8 copertura piana - lato est				
		2 * 6,00 * 5,00		60,000		
		1 * 6,00 * 2,50		15,000		
			m²	407,500	18,500	7.538,750
3	3 . 12	PANNELLI IN LEGNO PER COMPLETAMENTO PONTEGGI, COMPRESO NOLO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO. Nolo di pannelli in legno posti sia alla base del ponteggio a pro...				
		ingresso principale				
		25,00		25,000		
			m²	25,000	9,000	225,000
4	3 . 25	MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PARAPETTO A SBALZO COMPRESO IL NOLO. Montaggio e smontaggio di ponteggio esterno compreso il nolo per tutto il periodo dei l...				
		coperto 6 piano primo lato ovest				
		1 * ((9,00+8,00+1,50))		18,500		
		1 * ((9,00+4,00))		13,000		
		coperto 7 piano primo lato est				
					a riportare	25.674,122

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PROGETTO ESECUTIVO - COPERTO DONATONI 2021

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	25.674,122
		1 * ((8,00+10,00+6,50))		24,500		
			m	56,000	37,000	2.072,000
5	4 . 27	RIMOZIONE LATTONERIA. Rimozione di lattoneria in genere di qualsiasi materiale e sviluppo; compreso: opere provvisionali per installazione materiali ... *ingresso principale* ((12,00+4,00+4,00)) *coperto 1 piano terra lato nord* ((11,00+4,00+4,00)) *coperto 2 piano terra lato nord* ((6,50+4,00+4,00)) *coperto 3 piano terra lato nord* ((10,00+4,50+4,50)) *coperto 4 piano terra lato nord* ((6,50+4,50+4,50)) *coperto 5 piano terra lato nord* ((5,00+4,00)) *coperto 6 piano primo lato ovest* *grondaie e scossaline* ((6,00+8,50+5,50+11,00+4,00+24,50)) *tuvi pluviali* ((8,00+5,00+4,00+3,00+3,00+8,00+8,00)) *coperto 7 piano primo lato est* *grondaie e scossaline* ((5,60+5,00+6,00+1,00+17,00)) *tuvi pluviali* ((8,00+8,00+10,00+5,00+8,00+8,00)) *coperto 8 copertura piana - lato est* ((5,50+4,00+5,50+4,00)) 4,00		20,000 19,000 14,500 19,000 15,500 9,000 59,500 39,000 34,600 47,000 19,000 4,000		
			m	300,100	4,400	1.320,440
6	4 . 25 .B	RIMOZIONE MANTO IMPERMEABILE. Rimozione del manto impermeabile costituito da guaina prefabbricata elastomerizzata liscia o ardesiata, a singolo o dopp... manto impermeabile doppio in guaina liscia o ardesiata di qualsiasi spessore in mm o peso/m². *coperto 8 copertura piana - lato est* 1 * 5,50 * 4,00		22,000		
			m²	22,000	20,000	440,000
7	10 . 01 .A	REVISIONE GENERALE DEL MANTO DI COPERTURA IN COPPI. Revisione				
					a riportare	29.506,562

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PROGETTO ESECUTIVO - COPERTO DONATONI 2021

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	29.506,562
		generale del manto di copertura in tegole curve a canale (coppi) con rimozione totale de...				
		revisione totale				
		ingresso principale				
		12,00 * 5,50		66,000		
		9,20 * 10,50		96,600		
		coperto 1 piano terra lato nord				
		10,50 * 6,00		63,000		
		coperto 2 piano terra lato nord				
		7,20 * 6,00		43,200		
		in detrazione				
		terrazzo				
		1 * 2,40 * 2,10		-5,040		
		coperto 3 piano terra lato nord				
		7,00 * 9,00		63,000		
		4,00 * 1,50		6,000		
		coperto 4 piano terra lato nord				
		8,00 * 6,50		52,000		
		coperto 5 piano terra lato nord				
		5,00 * 6,50		32,500		
		coperto 6 piano primo lato ovest				
		1 * 7,30 * 6,20		45,260		
		1 * 4,20 * 8,50		35,700		
		1 * 2,50 * 6,00		15,000		
		1 * 6,70 * 15,00		100,500		
		1 * 3,60 * 5,00		18,000		
		1 * 8,70 * 24,50		213,150		
		coperto 7 piano primo lato est				
		1 * 15,00 * 6,00		90,000		
		1 * 5,00 * 5,50		27,500		
		1 * 6,00 * 7,00		42,000		
		1 * 17,00 * 9,00		153,000		
			m²	1.157,370	44,000	50.924,280
8	10 . 02 .C	Sovrapprezzo all'art. 10.01), su precisa indicazione della D.L., per:				
		fissaggio di ogni singola tegola (coppo) con schiuma poliuretanica monocomponente tipo CF-I 750 di produzione Hilti o equivalente; compreso fornitura ...				
		ingresso principale				
		12,00 * 5,50		66,000		
		9,20 * 10,50		96,600		
		coperto 1 piano terra lato nord				
		10,50 * 6,00		63,000		
		coperto 2 piano terra lato nord				
		7,20 * 6,00		43,200		
		in detrazione				
		terrazzo				
					a riportare	80.430,842

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PROGETTO ESECUTIVO - COPERTO DONATONI 2021

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	80.430,842
		1 * 2,40 * 2,10		-5,040		
		coperto 3 piano terra lato nord				
		7,00 * 9,00		63,000		
		4,00 * 1,50		6,000		
		coperto 4 piano terra lato nord				
		8,00 * 6,50		52,000		
		coperto 5 piano terra lato nord				
		5,00 * 6,50		32,500		
		coperto 6 piano primo lato ovest				
		1 * 7,30 * 6,20		45,260		
		1 * 4,20 * 8,50		35,700		
		1 * 2,50 * 6,00		15,000		
		1 * 6,70 * 15,00		100,500		
		1 * 3,60 * 5,00		18,000		
		1 * 8,70 * 24,50		213,150		
		coperto 7 piano primo lato est				
		1 * 15,00 * 6,00		90,000		
		1 * 5,00 * 5,50		27,500		
		1 * 6,00 * 7,00		42,000		
		1 * 17,00 * 9,00		153,000		
			m²	1.157,370	4,200	4.860,954
9	E. 16 . 12 .b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA VAPORE PE/BD. Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da teli in polietilene estrusi colorati... spessore mm 0.3.				
		ingresso principale				
		12,00 * 5,50		66,000		
		9,20 * 10,50		96,600		
		coperto 1 piano terra lato nord				
		10,50 * 6,00		63,000		
		coperto 2 piano terra lato nord				
		7,20 * 6,00		43,200		
		in detrazione				
		terrazzo				
		1 * 2,40 * 2,10		-5,040		
		coperto 3 piano terra lato nord				
		7,00 * 9,00		63,000		
		4,00 * 1,50		6,000		
		coperto 4 piano terra lato nord				
		8,00 * 6,50		52,000		
		coperto 5 piano terra lato nord				
		5,00 * 6,50		32,500		
		coperto 6 piano primo lato ovest				
		1 * 7,30 * 6,20		45,260		
		1 * 4,20 * 8,50		35,700		
		1 * 2,50 * 6,00		15,000		
		1 * 6,70 * 15,00		100,500		
		1 * 3,60 * 5,00		18,000		
		1 * 8,70 * 24,50		213,150		
					a riportare	85.291,796

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PROGETTO ESECUTIVO - COPERTO DONATONI 2021

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	85.291,796
		coperto 7 piano primo lato est				
		1 * 15,00 * 6,00		90,000		
		1 * 5,00 * 5,50		27,500		
		1 * 6,00 * 7,00		42,000		
		1 * 17,00 * 9,00		153,000		
		0,839		0,839		
			m²	1.158,209	1,720	1.992,119
10	8 . 13 .C	PANNELLO ACCOPPIATO COIBENTE PER COPERTURA COMPRESO MORALE IN LEGNO DI CORONAMENTO DELLA COPERTURA. Fornitura e posa in opera di pannello coibente acc...				
		Pannello dello spessore di cm 10,00 - conducibilità termica dichiarata (W/mK) 0,035.				
		ingresso principale				
		12,00 * 5,50		66,000		
		9,20 * 10,50		96,600		
		coperto 1 piano terra lato nord				
		10,50 * 6,00		63,000		
		coperto 2 piano terra lato nord				
		7,20 * 6,00		43,200		
		in detrazione				
		terrazzo				
		1 * 2,40 * 2,10		-5,040		
		coperto 3 piano terra lato nord				
		7,00 * 9,00		63,000		
		4,00 * 1,50		6,000		
		coperto 4 piano terra lato nord				
		8,00 * 6,50		52,000		
		coperto 5 piano terra lato nord				
		5,00 * 6,50		32,500		
		coperto 6 piano primo lato ovest				
		1 * 7,30 * 6,20		45,260		
		1 * 4,20 * 8,50		35,700		
		1 * 2,50 * 6,00		15,000		
		1 * 6,70 * 15,00		100,500		
		1 * 3,60 * 5,00		18,000		
		1 * 8,70 * 24,50		213,150		
		coperto 7 piano primo lato est				
		1 * 15,00 * 6,00		90,000		
		1 * 5,00 * 5,50		27,500		
		1 * 6,00 * 7,00		42,000		
		1 * 17,00 * 9,00		153,000		
		coperto 8 copertura piana - lato est				
		1 * 5,50 * 4,00		22,000		
			m²	1.179,370	24,200	28.540,754
11	10 . 03 .B	TORRINO IN COTTO. Fornitura e posa in opera di terminale in cotto, diritto o				
					a riportare	115.824,669

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PROGETTO ESECUTIVO - COPERTO DONATONI 2021

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	115.824,669
		con angolo di inclinazione adeguato per posa in verticale, completo di co... diametro 150 mm *coperto 5 piano terra lato nord* 1 *coperto 6 piano primo lato ovest* *servizi igienici* 3 *coperto 7 piano primo lato ovest* *servizi igienici* 3		1,000 3,000 3,000		
			n	7,000	63,000	441,000
12	10 . 12 .B	MANTO IMPERMEABILE A SINGOLO STRATO. Manto impermeabile prefabbricato composto da una spalmatura di primer bituminoso di adesione in ragione di circa... con primer bituminoso di adesione *coperto 8 copertura piana - lato est* 1*2 * 5,50 * 4,00		44,000		
			m²	44,000	17,500	770,000
13	10 . 55 .b	AERATORE O ESALATORE DIAMETRO 80 MM IN DUTRAL COMPLETO DI COPERCHIO AERATO PER COPERTURE IMPERMEABILIZZATE. Flessibilità -35° / + 140° C. Fornitura e ... diam. 80 h. 40 cm con fazzoletto circolare pieno. *coperto 8 copertura piana - lato est* 2		2,000		
			n	2,000	27,800	55,600
14	10 . 55 .c	diam. 80 h. 40 cm con fazzoletto circolare pieno e pezzo speciale per coperture di coppi comune in cotto. *ingresso principale* 10 *coperto 1 piano terra lato nord* 6 *coperto 2 piano terra lato nord* 6 *coperto 3 piano terra lato nord* 10 *coperto 4 piano terra lato nord* 10 *coperto 5 piano terra lato nord*		10,000 6,000 6,000 10,000 10,000		
					a riportare	117.091,269

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PROGETTO ESECUTIVO - COPERTO DONATONI 2021

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	117.091,269
		4 *coperto 6 piano primo lato ovest* 40 *coperto 7 piano primo lato est* 30		4,000 40,000 30,000		
			n	116,000	38,000	4.408,000
15	10 . 54 .C	BOCCHETTONE DI SCARICO IN DUTRAL COMPLETO DI FAZZOLETTO CIRCOLARE O ANGOLARE A 90°. Flessibilità -35° / + 140° C. Fornitura e posa in opera di bocchet... diam. 100 h. 40 cm con fazzoletto angolare a 90°. *coperto 8 copertura piana - lato est* 1 1		 1,000 1,000		
			n	2,000	32,200	64,400
16	10 . 28 .C 3	CONVERSE - SCOSSALINE. Converse, scossaline, copricornici, cappellotti, gocciolatoi, pressopiegate e sagomate secondo gli elaborati grafici e/o indica... in lamiera di alluminio, verniciata con colori commerciali a scelta della D.L., spessore mm 8/10 sviluppo cm 33 *ingresso principale* ((11,00+11,00)) *coperto 1 piano terra lato nord* ((1,00+2,30+9,00+2,30+1,00)) *coperto 2 piano terra lato nord* ((6,00+1,70+1,00+1,00+1,20+2,50+2,40+2,50+1,50+2,50+0,50)) *coperto 3 piano terra lato nord* ((7,50+4,00+1,50+5,20)) *coperto 4 piano terra lato nord* ((8,00+5,50+1,50+1,00)) *coperto 5 piano terra lato nord* ((5,00+6,50)) *coperto 6 piano primo lato ovest* ((10,00+5,00))		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PROGETTO ESECUTIVO - COPERTO DONATONI 2021

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	127.498,709
18	10 . 28 .C 5	sviluppo cm 50 *ingresso principale* ((3,50+5,50))		9,000		
		coperto 1 piano terra lato nord ((3,80+3,80))		7,600		
		coperto 2 piano terra lato nord ((9,80+1,00))		10,800		
		coperto 3 piano terra lato nord ((7,00+1,00))		8,000		
		coperto 4 piano terra lato nord 6,00		6,000		
		coperto 5 piano terra lato nord ((6,50+0,70))		7,200		
		coperto 6 piano primo lato ovest ((10,00+1,00+6,50+2,50+3,60+2,00+12,50))		38,100		
		raccordo camino c.t. ((1,00+1,00+1,00))		3,000		
		coperto 7 piano primo lato est ((15,00+9,00+9,00+2,00+6,00+10,00))		51,000		
		coperto 8 copertura piana - lato est ((5,50+4,00+5,50+4,00))		19,000		
			m	159,700	50,000	7.985,000
19	10 . 28 .C 8	sviluppo cm 67 *coperto 6 piano primo lato ovest* ((3,00+6,50+4,00+1,00+4,00))		18,500		
			m	18,500	54,300	1.004,550
20	10 . 07 .C 2	CANALI DI GRONDA. Canali di gronda in lamiera, con sviluppo massimo di m 1,00, pressopiegate e sagomate secondo l'occorrenza e la tipologia esistente,... in lamiera di alluminio, naturale o verniciata con colori commerciali a scelta della D.L., spessore mm 8/10: sviluppo cm 67 *ingresso principale* 12,00		12,000		
		coperto 1 piano terra lato nord 10,50		10,500		
		coperto 2 piano terra lato nord 6,50		6,500		
		coperto 3 piano terra lato nord 9,60		9,600		
		coperto 4 piano terra lato nord 6,50		6,500		
		coperto 5 piano terra lato nord 5,00		5,000		
		coperto 6 piano primo lato ovest ((6,00+8,50+11,50+4,00+1,00+25,00))		56,000		
					a riportare	136.488,259

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PROGETTO ESECUTIVO - COPERTO DONATONI 2021

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	136.488,259
		coperto 7 piano primo lato est ((6,00+5,50+6,00+17,50))		35,000		
			m	141,100	52,000	7.337,200
21	10 . 06 .A 3	CASSETTA IN ESTERNO. Cassetta di raccolta acque piovane, completa di: imbocchi vericali e orizzontali per scarico; fissati alle pareti ed assemblati m... dimensione di cm 20x30x15: in alluminio preverniciato spessore 8/10 mm *coperto 8 copertura piana - lato est* 1		1,000		
			n	1,000	89,000	89,000
22	10 . 08 .C 2	TUBI PLUVIALI. Tubi pluviali in lamiera completi di collari di fissaggio ogni m 2,00 e delle relative volute di collegamento, imbocchi, curva al piede... in lamiera di alluminio, naturale o verniciata con colori commerciali a scelta della D.L., spessore mm 8/10: diametro 100 mm *ingresso principale* 2 * 5,40		10,800		
		coperto 1 piano terra lato nord 2 * 4,00		8,000		
		coperto 2 piano terra lato nord 2 * 4,00		8,000		
		coperto 3 piano terra lato nord 2 * 4,50		9,000		
		coperto 4 piano terra lato nord 2 * 4,50		9,000		
		coperto 5 piano terra lato nord 1 * 4,50		4,500		
		coperto 6 piano primo lato ovest *tuvi pluviali* ((8,00+5,00+5,00+8,00+8,00+3,00+3,00+6,00+6,00+6,00+8,00+8,00+8,00+8,00))		90,000		
		coperto 7 piano primo lato est *tuvi pluviali* ((8,20+8,20+10,00+10,00+8,00+8,20+8,50+8,50+8,50))		78,100		
		coperto 8 copertura piana - lato est 10,00		10,000		
			m	227,400	40,800	9.277,920
		TOTALE RIPASSO TOTALE DELLA COPERTURA CON INSERIMENTO				**153.192,379**
					a riportare	153.192,379

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PROGETTO ESECUTIVO - COPERTO DONATONI 2021

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	153.192,379
		PANNELLO ISOLANTE E GUAINA IMPERMEABILIZZANTE				
		TINTEGGIATURA INTERNA				
23	13 . 08 .B	PITTURA INTERNA LAVABILE IDONEA PER EDIFICI SCOLASTICI E PUBBLICI. Idropittura lavabile per interno (di prima categoria e/o qualità di marca primaria... in superfici intonacate o già tinteggiate con fondo da preparare a ricevere la nuova tinteggiatura. *SOFFITTO PIANO COPERTURA E PRIMO* 700,00		700,000		
			m²	700,000	7,300	5.110,000
		TOTALE TINTEGGIATURA INTERNA				**5.110,000**
		POTATURA PIANTE				
24	37 . 14	POTATURA DI CONTENIMENTO ALBERI CON ALTEZZA DA 12 A 16 M DI ALTEZZA. Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi ...				
			n	2,000	218,000	436,000
25	37 . 15	POTATURA DI CONTENIMENTO ALBERI CON ALTEZZA DA 16 A 23 M DI ALTEZZA. Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi ...				
			n	2,000	388,000	776,000
26	37 . 13	POTATURA DI CONTENIMENTO ALBERI CON ALTEZZA DA 6 A 12 M DI ALTEZZA. Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e...				
			n	2,000	128,000	256,000
27	37 . 12 .C	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI. Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, in parchi e giardini. Sono compresi: opere provvisionali per installaz... esemplari da m 17,00 a m 25,00				
			n	3,000	700,000	2.100,000
		TOTALE POTATURA PIANTE				**3.568,000**
					a riportare	161.870,379

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PROGETTO ESECUTIVO - COPERTO DONATONI 2021

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	161.870,379
		LAVORI IN ECONOMIA. Lavori in economia di piccola entità non progettualmente definibili a misura e non prevedibili, da contabilizzare con liste in economia.				
28	1 . 01 .A	MANODOPERA EDILE OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m.	ora	4,000	40,847	163,388
29	1 . 01 .B	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	ora	5,000	38,709	193,545
30	1 . 01 .C	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	ora	4,000	35,914	143,656
31	1 . 01 .D	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	ora	4,000	32,258	129,032
		TOTALE LAVORI IN ECONOMIA. Lavori in economia di piccola entità non progettualmente definibili a misura e non prevedibili, da contabilizzare con liste in economia.				**629,621**
		TOTALE OPERE COMPIUTE. Per le opere compiute da compensarsi a misura o a corpo, sono comprese tutte le spese e gli oneri per la fornitura in cantiere, per la lavorazione, per la posa in opera, per i mezzi, per la manodopera necessaria, per l'impianto di cantiere, per le opere provvisionali connesse per installazione e lievo materiali e lavorazioni in sicurezza, ponteggi, per la pulizia del cantiere, per la fornitura dei materiali necessari e relativi trasporti e consegna in cantiere, per il trasporto a discarica/centro di raccolta autorizzato dei materiali inutilizzabili o di risulta dalle lavorazioni con relativi oneri per costi di smaltimento, e tutto quanto occorra per dare le opere compiute a regola d'arte e funzionante. Compreso inoltre: l'aumento del 15% per le spese generali ed il 10% per l'utile dell'Impresa.				**162.500,000**
					a riportare	162.500,000

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PROGETTO ESECUTIVO - COPERTO DONATONI 2021

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	162.500,000
		TOTALE LAVORI				**162.500,000**